

National Laboratory for High Energy Physics

The modification of the TRISTAN main ring was performed during the summer shut down of 1995, from June 15 to September 15. At the same time the disassembling of the main ring to construct KEK B-factory (TRISTAN II) was started.

32 units of normal conducting cavities were removed leaving 20 units in the Oho straight section, which reduced the impedance of the ring while keeping sufficient RF power for operation. Also 16 superconducting cavities are removed according to the shutdown of the cryogenic system. Four bending magnets of the main ring were replaced with short bending magnets to make space for an insertion device. Eight laminated steering magnets were added around the insertion device to correct orbit distortion quickly. Cabling of sextupole magnets was changed to apply non-interleaved chromaticity correction scheme. At four collision points quadrupole magnets. About 24% of the ring was exposed to air and 10% of the ring was replaced with new vacuum chambers. To reduce the outgassing from the new chambers due to synchrotron radiation during commissioning, chemically cleaned chambers were installed where the intensity of synchrotron radiation is higher.

MR 放射光利用実験のための MR 改造は,95 年の6月15日から9月15日の間に行われた。並 行して KEK-B ファクトリーに向けての機器撤 去が開始された。筑波及び富士直線部の(常温) 高周波空洞の撤去は,MR 放射光への対応である と同時に KEK-B ファクトリーに向けての機器 撤去であり,それに加えて,超伝導機器の運転停 止に伴う衝突点の電磁石の再配列と超伝導空洞の ラインオフが行われた。

高周波空洞については、冷凍機の運転停止とい

* 高エネルギー物理学研究所 〒305 つくば市大穂 1-1 TEL 0298-64-5227 FAX 0298-64-3182 e-mail kanazawa@kekvax.kek.jp

う事情もあり、トリスタン運転で十分な実績をも つ常伝導空洞が使用されることになった。ただ し、トリスタンにおいては、合計52ユニットの APS 空洞を使用しており、今回の放射光実験に 必要とされる台数をはるかに越えている。ビーム エネルギー10 GeV を主たる運転モードとし,更 に12 GeV 程度の運転を実行する目的において は、加速空洞20ユニット(クライストロン10本) を有する大穂直線部(D4, D5)だけで十分であ る。また、蓄積されるビーム強度の点からは、空 洞台数が少ないほうが有利であることは当然であ る。従って、大穂直線部の APS 空洞を利用する こととし、筑波直線部の20ユニット、富士直線 部の11ユニット(1ユニットはこの MR 放射光 実験以前に撤去、ダミー真空配管に交換されてい た), 合計31ユニットの APS 空洞を撤去, ダミ ー真空配管に交換することとした。ダミー真空配 管は真空グループにおいて準備されたものを使用 し,空洞グループは該当直線部の空洞撤去作業を 主として担当しダミー真空配管系による復元は真 空グループの担当するところとなった。撤去及び 復元作業は順調に進行し、予定通り完了すること を得た。

加速空洞のトリスタン加速空洞としての定格電 圧及び関連するパラメーターを表1にまとめて おく。大穂直線部の20ユニットでAPS9セル空 洞当りの定格出力150kW運転時に約118 MVの 高周波加速電圧を供給しうる。必要な高周波加速 電圧は当然目的とするビームエネルギー,ビーム 強度,更にバンチ長などによって大きく変動する が,ここに示した値は十分な余裕をもってMR 放射光実験の運転条件の変化に対応できる。リン グの加速空洞部分は以上の作業によってMR 放 射光実験に対応することとし、空洞制御系、クラ イストロン、及び導波管系などはトリスタン主リ ングのものをそのまま使用することとした。

トリスタン実験のために据え付けられた電磁石 の配置は,MR 放射光利用実験のため筑波実験室

Table 1. Parameters of TRISTAN APS Cavity

形式,及び総数	APS (Alternating Periodic Struc- ture)型9セル,104台(2台を1 ユニットとしている)		
周波数	508.58 MHz		
Shunt Impedance	26.7 MΩ(計算値), 21.7 MΩ(実測値)		
Q値	42400 (計算値), 実測値は約90%		
空洞内壁損失及び 加速電圧	常用150 kW(9 セルあたり), 2.938 MV(9 セルあたり)		
材質	主要構造材 低炭素鋼 (S25C), 銅メッキ (25 µm)		
主真空ポンプ	300 <i>l/s</i> イオンポンプ 4 台 (1 ユニット)		
常用真空度	10 ⁻⁹ Torr 台		

の両側, D1 及び D2 の直線部から曲線部にかけ て 図1から図2のように変更された。図で見る と分かるように改造前と後では電磁石の配置が大 きく変更になっていることが分かる。また, D2 側についてもアンジュレーターを据え付けること を除き同じような改造を行った。以下 MR 放射 光利用実験のための改造項目についてその要点を 述べることにする。

1) X線ビームラインを通すためD1側の弱偏 向電磁石の開口部をリング外側に向けるため反転 した。

D1, D2 両側の QSD 7 電磁石をアーク部の
 QD 電磁石と直列になるよう配線替えする。配線
 は1350 A の電流を流すので650 mm² ケーブルを
 ダブルで使用した。

 3) D1, D2 両側のQSF 2 およびQSF 4 電磁 石を図2のように移動する。QSF 4 電磁石は2) 項で切り離したQSD 7 電源で励磁する。ケーブ ルは2)項と同様である。

4) D1, D2 両側の B1, B2 偏向電磁石を撤去 し短偏向電磁石に置き換える。これら4台の電 磁石を使用していない QC 2 電源で励磁するよう 配線替えする。

5) リングー周にある240台の六極電磁石を80 台しか使用しない非交錯方式によるクロマティシ



Figure 1. The layout of magnets from D1 straight to the arc; before modification.



Figure 2. The layout of magnets from D1 straight to the arc; after modification.

ティ補正方式の接続に変更する。ケーブル配線は 1993年に行ってある。

6) アンジュレーターの前後に新たに8台の ステアリング電磁石を据え付けた。地上電源室に 設置した電源からこれらの電磁石へ配線を行っ た。

これら改造に加え、衝突点の QCS 電磁石の運転を終了したことにより QC3 電磁石 8 台を衝突点側に移動する作業が必要となった。

短偏向電磁石の鉄芯はトリスタン主リング偏向 電磁石試作機の鉄芯を4分割し製作し, コイル については新規製作した。表2に短偏向電磁石の 機械的及び電気的パラメーターを示す。鉄芯の再 利用については,切断に際し磁極の変形,端板の 再溶接の際の新たな溶接歪み等の問題があり,磁 極精度,磁場分布,測量基準面精度等に若干の問 題があったが,台数が4台と少数であり運転に 際し実害はなかった。追加した8台のステアリ ング電磁石は光の位置を安定させる目的で早い制 御を行うため積層型にした。それらのパラメータ ーを表3に示す。

電磁石据え付け終了後,1995年9月10日より アライメント作業を開始した。今回新たに設置さ れた短偏向電磁石4台,移動した4極電磁石4 台の他に,近傍の電磁石についても,アライメン トを行った。放射光グループの作業は,まず放射

-19-

(1)	Mechanical Parameters				
	bending radius	50.421 m			
	central gap	70 mm			
	core length	1200 mm(end plate を含む)			
	end plate	30 mm thick each			
	core weight	\sim 2600 kg			
	coil weight	\sim 350 kg			
	conductor size	$28 \times 17 \text{ mm}^2$			
	hydrauric diameter	6 mmø			
	coil turns/pole	12			
	total length	<1600 mm			
(2)	Electric Parameters				
	(main coil)				
	I _{MAX}	1666.67 A			
	B _{0 MAX}	0.7 T			
	resistance (at 50°C)	\sim 3.44 m Ω			
	inductance	\sim 3.34 mH			
	V _{MAX}	~5.73 V			
	power _{MAX}	~9.56 kw			
	(backleg winding)				
	I _{MAX}	10 A			
	turns/mag	80			
	resistance (at 23°C)	0.68~0.72 Ω			
(3)	Cooling water				
	water flow	7.4 lit./min/mag			
	temperature rise _{MAX}	~20°C			
	max. pressure	15 kg/cm ²			
	regular pressure	10 kg/cm ²			
	pressure drop _{MAX}	5 kg/cm ²			
	no, of circuits	2			

Table 2. TR.PF-Bending Magnet Parameters

光取り出しラインの設置が始まり、このレファラ ンスとして我々の直線ラインを与えた。次にアン ジュレーターを設置するためのレファランスを求 められ、アンジュレーターの両側の短偏向電磁石 および4極電磁石をアライメントして渡した。 ところが、アライメント作業を進めていくうち に、放射光取り出しラインの延長線上に、アンジ ュレーターが±数ミリメーターの精度で設置され なければならないということが分かり、少々慌て た。それならば、先にアンジュレーターの場所を 決めて、そこから直線状に放射光取り出しライン を伸ばすべきであるからである。また、アンジュ レーターで生成された放射光は、50 m 先の±5

Table 3. MR.PF Correction Magnet Parameters

	type 1 (STH)	type 2 (STV)	type 3
Mechanical Parameters			
central gap (mm)	105	165	275
lamination length (mm)	200	200	200
end plate (mm)	10	10	10
total length (mm)	<260	<300	< 320
total weight (kg)	~110	~115	$\sim \! 145$
Electric Parameters			
J _{MAX} (A-turns/pole)	400	1300	2100
B _{0MAX} (Gauss)	90	200	180
I _{MAX} & turns/pole	5A×80	5A×260	5A×420
conductor size $(mm\phi)$	2.0	2.0	2.0
resistance at 60°C (Ω)	0.64	2.14	3.64
inductance (mH)	~ 26	~223	\sim 498
V_{MAX} (V)	3.2	10.7	18.2
$power_{MAX}(W)$	16	53.5	91
必要台数	4	3	1

mm 開口のマスクを通過せねばならず,これは角 度にすると±0.1 mrad と,通常のアライメント 方法では達成が楽でない精度が要求されているこ とが分かった。要は、適当なビームの調整法を持 っていれば良いわけであるが、アライメント作業 が大分進んでから、こう言ったことが打ち合わせ で話題になってきた。我々の勉強不足と言ってし まえばそれまでであるが、リングのアライメント と, 放射光取り出しラインのアライメントとは, 随分作業の要点が違うということを思い知らされ た。現場の担当者を含めた事前の打ち合わせを, 特にビームの調整法についてやっておけば、アラ イメント作業も効率よく、もっと自信を持ってで きたと思う。途中我が方の計算違いなどもあっ て、関係者に迷惑をかけたりしながら、なんとか 9月中旬までにアライメント作業を終了した。

高周波空洞や電磁石などの大きなハードウェア の移動,変更に伴い真空作業も必要となった。主 要な作業は高周波空洞の撤去後へのダミー管の敷 設,D1及びD2の直線部から曲線部にかけての 電磁石の移動新設に伴う真空チェンバーの改造及 び新規製作,QC3 電磁石 8 台を衝突点側に移動 することに対応する新規チェンバーの製作,であ る。

真空チェンバーの製作は94年の暮れから行い, トリスタンリングで使用されているチェンバーの 改造は95年夏に行った。1991年度途中から真空 グループは CAD を導入しており,特に光取り出 し部の設計には役に立った。真空チェンバーはベ ローズ以外はアルミ合金で製作した。

真空作業により大気開放される区間は一周約 3000 m の内720 m に達し,そのうち約300 m は 新規製作あるいは,初めてリングに使用するか長 期間使用されていない真空チェンバーである。こ のような状況で運転再開時にシンクロトロン放射 によるガス放出によってビーム寿命が短くなるこ とをできるだけ押さえるために以下のような工夫 を行った。

1) 空洞撤去後の直線部で使用される RF ダミ 一管(5365 mm)は必要数48本のうち11本を押 し出しで新規製作したが,新規製作分については 初期のシンクロトロン放射によるガス放出を低減 する目的で表面処理を施し,それらを直線部のビ ームに関して上流側においた。

2) D1 及び D2 の直線部から曲線部にかけて の電磁石の移動新設に伴い新規製作したチェンバ ーについても同様に表面処理を行った。

定量的に表面処理の効果を確認するための圧力 データの収集は B ファクトリーの設計で多忙で あったため行わなかったが,ビーム寿命に関して 大きな不満がでなかったのは,我々の処置の効果 があったと考えてよいであろう。

この表面処理は我々の「表面を1µm 溶かす」 という仕様のもとに石川島播磨重工業㈱と技研工 業㈱が協力して適切な条件を見いだして行ったも ので,以下に参考のためその手順を示す。

- 1) 有機溶剤浸漬(脱脂)
- 2) 酸洗浄
 - 20%硝酸

室温(25℃)5分浸漬 硝酸の被膜形成能を利用し,表面を(溶解 しながら)平滑化する。

3) 水洗

上水道 室温1分浸清

主曲工力仅值

- 4) アルカリ洗浄
 5%水酸化ナトリウム
 室温5分浸漬
 押し出し時形成された表面の汚染酸化層を
 溶解する。
- 5) ケミカル洗浄
 20%ターコ#WO(飛行機用アルミ材のクリ ーニングに使用される商品名)
 室温5分浸漬
 (引き続き酸化層を溶かすが,4)は粗洗浄,
 5)は仕上げ洗浄と推測される)
- 水洗
 上水道
 室温1分浸漬
- 7) 20% 硝酸
 室温 5 分浸漬
 表面を一皮溶かし、ケミカル洗浄の残留物
 を取る
 - 6420
- 水洗
 上水道

室温2分浸清

- 水洗
 純水によるスプレー,流水洗浄
- 10) 乾燥

クラス1万のクリーンルーム内で,乾燥窒 素ブロー

真空作業は全て順調であったわけではない。電 磁石グループとの確認ミスでステアリングが本来 の位置に入らず, 窮余の策としてステアリングの 位置を変更してもらうということがあった。また 新しい短偏向電磁石のチェンバーのフランジ位置 が正規の位置からずれ, ベローズをむりやり変形 させてダクトを接続したこともあった。本来なら ばチェンバーの寸法検査をやり直し,必要があれ ば手直しをするところであるが作業時間の制約の ためそのままにした。

このように多くの作業があったが、各グループ には個々の機器の性能を高める役害 とも予定通り夏期シャットダウン中に作業を終了 体を広い観点から見る人々と両方の し、秋から MR 放射光利用実験を開始した。電 あると思う。現在一人でいくつもの 子ビームが蓄積され、アンジュレーターの光が比 いる ATF の関係者の中から幅広い 較的順調に出てきて、作業にかかわった人々は心 もつ人達が育つことを期待したい。 底安堵したことであった。

ある程度の大きな作業を行うといつも思うこと であるが,我々の研究所には各ハードウェアの整 合性を総合的な立場から検討監督するエンジニア グループがいない。大きな計画を円滑に実行する には個々の機器の性能を高める役割の人々と,全 体を広い観点から見る人々と両方の存在が必要で あると思う。現在一人でいくつもの役をこなして いる ATF の関係者の中から幅広い視野と経験を もつ人達が育つことを期待したい。